

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ИНЂИЈА  
Број: 404-1-1-12-4/2022-II  
Дана: 02.08.2022. године  
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1

На основу члана 96. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 91/2019) наручилац Општина Инђија, Цара Душана 1, по Захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима, зав. под дел. број 404-1-1-12-3/2022-II дана 01.08.2022. године, даје

## ОДГОВОР СА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊЕМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

### ПИТАЊЕ

„Потребно је да дате појашњење како би понуђачи могли да дају исправну понуду:

- У обрасцу структуре цене у позицији редни број 3. тражена је испорука и уградња РО комплет ишемиран. Неопходно је да наручилац дефинише опрему коју је потребно уградити у разводни орман како би понуђачи могли да дају исправну понуду.“

### ОДГОВОР

Израда, испорука и уградња РО аутоматике за управљање пумпама за отпадне воде 2 комада са хидростатском сондом 0-10м предвиђеном за мерење континуалног нивоа у препумпној станици са ниво пловцима за заштиту и дојаву нивоа.

**- У прилогу се налази допуњен образац 3 - Образац структуре цена који је саставни део понуде.**

**У свему осталом конкурсна документација за набавку радова – Радови на уградњи инсталација и опреме у црпној станици фекалне канализације у СЗ Локација 15 КО Инђија остаје непромењена.**

**Због извршене допуне конкурсне документације, а с обзиром на њихов значај за припремање понуда од стране понуђача, НЕ ПРОДУЖАВА СЕ рок за подношење понуда.**

Лице овлашћено за спровођење набавке

Тамара Павловић

Образац 3

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Радови на уградњи инсталација и опреме у црној станици фекалне канализације у СЗ Локација 15 КО Инђија

Р б р.	Детаљан опис добра, радови, услуге	Једин. мере	Кол.	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
1.	Испорука и полагање кабла 1 КВ ПП100-А 4х50 mm <sup>2</sup> у ров без опеке и песка у ОММ и РО	мет.	900			
2.	Ископ рова дубине 0,8М са затрпавањем	мет.	900			
3.	Електро радови: Испорука и уградња РО комплет ишемиран (енергетика), испорука и уградња термоскупљајуће кабловске спојнице на 1КВ каблу типа ПП100-А 4х50 mm <sup>2</sup> , суво отварање 1КВ кабла типа ПП100-А 4х50 mm <sup>2</sup> , са уградњом одговарајуће папучице и увезивањем у ОММ и РО, ситни монтажни материјали	ком.	1			
<b>УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А</b>						
<b>УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ</b>						

*\* Израда, испорука и уградња РО аутоматике за управљање пумпама за отпадне воде 2 комада са хидростатском сондом 0-10м предвиђеном за мерење континуалног нивоа у препумпној станици са ниво пловцима за заштиту и дојаву нивоа.*

Потребно је извршити ископ кабловског рова дубине 0,8 метара у дужини од 900 метара, испоручити и положити енергетски кабл типа ПП00-А 4x50 mm<sup>2</sup> у ров, након чега исти затрпати. Наведени кабл поставити у ОММ и РО. Испоручити и уградити комплет РО ишемиран, испоручити и уградити термоскупљајуће кабловске спојнице на 1 кв каблу типа ПП00-А 4x50 mm<sup>2</sup> и исти увезати у ОММ и РО.

Место и датум

Понуђач

---

---

